



SO-01 PRELOŽKA VODOVODU

HD-PE, PE100, SDR17, PN10 - DN150 (d160x9,5mm) 196,87

RIEŠENÉ STAVBY

- SO-01 PRELOŽKA VODOVODU
- ROZŠÍRENIE VODOVODU
- VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
- PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

LEGENDA EXISTUJÚCICH SIETÍ

VODOVOD

ZOZNAM SÚRADNÍC

LOMOVÝ BOD	SÚRADNICE
Z.Ú. SO-01	Y = 384136.95 X = 1144510.43
LB1	Y = 384135.97 X = 1144510.21
LB2	Y = 384134.11 X = 1144453.83
LB3	Y = 384126.24 X = 1144404.10
LB4	Y = 384114.53 X = 1144375.06
LB5	Y = 384121.02 X = 1144363.23
LB6	Y = 384131.06 X = 1144357.82
LB7	Y = 384148.93 X = 1144351.24
LB8	Y = 384161.67 X = 1144349.76
K.Ú. SO-01	Y = 384162.66 X = 1144349.92



POZNÁMKA:

PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE ZO STRANY INVESTORA NUTNÉ VYKONAŤ PODZEMNÉ VEDENIA! PODZEMNÉ VEDENIA JE NUTNÉ OBNAŽIŤ RUČNE!

Súradnicový systém: JTSK

Výškový systém: Balt p.v.

HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU :	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :
ING. OTTO	ING. OTTO	ING. OTTO
MIESTO STAVBY : RABČICE		
INVESTOR : OBEC RABČICE		
STAVBA : RABČICE. PRELOŽKA VODOVODU.		
OBJEKT : SO-01 PRELOŽKA VODOVODU		
OBSAH VÝKRESU : SITUÁCIA VODOVODU		